DOTATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Dyje

Dyje 128, 669 02 Znojmo

IČ: 00600326

zastoupení: Lenka Plešková, starostka obce, kontakt: mob. 604510120, obecdyje@volny.cz
(dále jen „**objednatel**") na straně jedné
a

2. GESTAF s.r.o

Božice 475, 671 64 Božice

IČ: 26966701

DIČ: CZ26966701

zastoupení: Stanislav Sláma, kontakt: mob. [redacted], gestaf.znojmo@seznam.cz
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48654
bankovní spojení u Komerční banky, a.s.: číslo bankovního účtu: [redacted]
(dále jen „**zhotovitel**") na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2026 Smlouvu o dílo na předmět plnění „ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VČ. ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V BUDOVĚ OÚ DYJE Č.P. 128" (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v níže uvedeném rozsahu:

III. Předmět dodatku (Změny smlouvy)

1. **Vícepráce:**
   Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle čl. II Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku dle Položkového rozpočtu.

2. **Změna ceny:**
   Celková cena díla sjednaná v čl. III Smlouvy se navyšuje o částku 189 161,00 Kč bez DPH (slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc sto šedesát jedna korun českých a třicet haléřů). Celková cena díla po tomto doplnění činí 628 184,04 Kč bez DPH (plus DPH dle zákonných předpisů).“

	Původní cena	Zvýšená cena	Celková cena
cena bez DPH:	439 023,04 Kč	189 161,00 Kč	628 184,04 Kč
DPH 21 %	92 194,84 Kč	39 724,00 Kč	131 918,84Kč
cena celkem s DPH	**531 217,88 Kč**	**228 885,00 Kč**	**760 102,88 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání zastupitelstva obce Dyje dne 24.09.2026, usnesením č. 8/8/2026.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Dyji, dne 29. 09. 2026

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO
IČ: 00600326

GESTAF s.r.o.
voda - topení - plyn
Božice 475, 671 64 Znojmo, Tel.: 777 646 187
IČ: 269 66 701, DIČ: CZ26966701

Lenka Plešková
Obec Dyje
za objednatele

Stanislav Sláma
GESTAF s.r.o.
za zhotovitele

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce vnitřního vodovodu a topení v budově OÚ DYJE č.p. 128**

Zhotovitel:	GESTAF s.r.o. Božice 475 67164 Božice	IČO: 26966701 DIČ:
Objednatel:	Obec Dyje Dyje 128 66902 Znojmo	IČO: 00600326 DIČ:
Vypracoval:		

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	189 161,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	189 161,00 CZK
Základní DPH	21 %	39 724,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **228 885,00 CZK**

GESTAF s.r.o.
voda - topení - plyn
Božice 475, 671 64 Znojmo, Tel.: 777 [illegible]
IČ: 269 66 701 DIČ CZ[illegible]

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____ dne 22.09.2026

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
722	Vnitřní vodovod	PSV	42 983,00	0,01792
733	Rozvod potrubí	PSV	146 178,00	0,14605
Celkem:			**189 161,00**	**0,16397**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				**42 983,00**
1	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	64,00000	266,00	17 024,00
2	722 18-2001.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20/6	m	64,00000	52,70	3 372,80
3	722 18-2001.R00	Tlaková zkouška potrubí voda	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
4	722	zástřik PPR 20-1/2"	ks	2,00000	140,00	280,00
5	722	žlab podpůrný DN20 2m	ks	2,00000	65,00	130,00
6	722	tvarovky mosaz 1/2"	soubor	1,00000	200,00	200,00
7	722	objímka s gumou DN75	ks	4,00000	69,00	276,00
8	722	objímka s gumou DN110	ks	11,00000	98,00	1 078,00
9	722	objímka s gumou DN22-32	ks	33,00000	36,00	1 188,00
10	722	prodloužení mosaz 1/2" 5cm	ks	3,00000	121,00	363,00
11	722	prodloužení mosaz 1/2" 10cm	ks	6,00000	221,00	1 326,00
12	722	roura HT DN 75	m	4,00000	385,00	1 540,00
13	722	roura HT DN 50	m	6,50000	345,00	2 242,50
14	722	WC modul GEBERIT kombifix UP 320	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00
15	722	Tlačítko ovládací WC bílý plast	ks	1,00000	1 812,70	1 812,70
16	722	přesun hmot a materiálu	ks	1,00000	900,00	900,00
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				**146 178,00**
17	733 16-3102.R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	75,00000	365,00	27 375,00
18	733 16-3103.R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	35,00000	420,00	14 700,00
19	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm	m	45,00000	495,00	22 275,00
20	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	8,00000	568,00	4 544,00
21	733	TUBEX DN 28-22/9	m	53,00000	56,00	2 968,00
22	733	TUBEX DN 18-15/9	m	108,00000	45,00	4 860,00
23	733	Lisovací tvarovky PRESS CU DN28-15	soubor	1,00000	45 747,00	45 747,00
24	722	krytka bílá půlená DN15	ks	8,00000	18,00	144,00
25	722	držák těles do zdi pro radiátory	ks	8,00000	168,00	1 344,00
26	722	Ventil radiátorový+šroubení uzavíratelné+hlavice , termostatická	set	4,00000	756,00	3 024,00
27	733	Zřízení přípojek pro tělesa radiátorové	ks	14,00000	328,00	4 592,00
28	733	Propojení stoupaček na stávající potrubí ÚT	ks	3,00000	585,00	1 755,00
29	722	tlaková zkouška putrubí ÚT	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
30	722	Montáž těles Radik včetně připojení na potrubí	ks	4,00000	880,00	3 520,00
31	722	přesun hmot a materiálu pro topení	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00
32	733	Zednické výpomoce pro topení 2 NP	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00
33	722	pomocný materiál-sádra,hmoždinky,	ks	1,00000	950,00	950,00